茂名市生态环境局文件

茂环（化州）审〔2026〕3号

茂名市生态环境局关于茂名百洋饲料年产10万吨水产饲料生产基地项目环境影响报告表的批复

茂名百洋生物饲料有限公司:

你公司报批的《茂名百洋饲料年产10万吨水产饲料生产基地项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等相关材料收悉，经研究，批复如下:

一、茂名百洋饲料年产10万吨水产饲料生产基地项目位于化州市河西街道工业城30米路边东侧，项目中心位置坐标为东经110度35分14.535秒，北纬21度38分36.278秒。项目厂区占地面积11988平方米，总建筑面积11221平方米，项目规划

建设 2 条现代化双螺杆膨化饲料生产线，年产水产饲料 10 万吨，包括高端罗非鱼膨化饲料 8 万吨，金鲳水产特种料 1 万吨，加州鲈特种料 1 万吨。项目主要建设原料车间、生产车间、成品车间、办公区、环保设施以及其他附属设施。项目总投资为 8024.11 万元，其中环保投资 650 万元。

二、茂名市环境技术中心出具的《茂名百洋饲料年产 10 万吨水产饲料生产基地项目环境影响报告表的技术评估报告》（茂环技评〔2026〕68 号）认为，《报告表》对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。2026 年 5 月 21 日，茂名市生态环境局化州分局党组扩大会议集体审议并原则通过对《报告表》的审查。你公司要按照《报告表》内容组织实施，实施过程中若环评审批相关法律法规另有规定的，从其执行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施

施工期：施工过程采取洒水抑尘措施；施工材料堆场采用遮盖和洒水降尘；运输道路定期进行清扫、洒水；运输车辆限速行驶，不得超高超载，采用严密封盖运输，减少车辆颠簸洒漏；开挖和回填区域在作业完成后及时压实地面，减少交通扬尘和自然扬尘；使用优质清洁燃油，减少施工设备废气的影响。装修采用优质环保涂料，减少有机废气排放。

运营期：生产车间采用分层负压、分区控制模式，车间设备

工艺补风口在各层操作区多点布置、定向吸风，形成有组织定向气流，实现全车间分层微负压运行状态；原料装卸粉尘经集气罩收集、散装装卸粉尘收集后经脉冲袋式除尘器（每个产污设施配置 1 台，共 2 台）处理再经封闭式原料车间阻隔沉降后无组织排放；在投料口上方均设置集气罩，原料车间为封闭车间、生产车间为分层微负压封闭车间，投料粉尘收集后经脉冲袋式除尘器（每个产污设施配置 1 台，共 2 台）处理再经微负压封闭式车间阻隔沉降后无组织排放；筛分机为密闭设备，筛分粉尘在密闭设备中经设备自带布袋除尘器（共 4 台）处理后再经微负压封闭式车间阻隔沉降后无组织排放；粗粉碎粉尘、一次混合粉尘、超微粉碎粉尘、筛分粉尘、二次混合粉尘经各产污设施配套自带布袋除尘器（共 8 台）处理后，统一引至 1#生物洗涤过滤塔处理，最终通过 43 米高 DA001 排气筒排放；1#生产线调质膨化、烘干、油脂喷涂、冷却、过筛工序产生的粉尘、恶臭经各产污设施配套的设备自带布袋除尘器（共 3 台，其中烘干机和冷却工序配套除尘装置为高精密布袋除尘过滤器）处理后，引至 2#生物洗涤过滤塔处理，最终通过 43 米高 DA002 排气筒排放；2#生产线调质膨化、烘干、油脂喷涂、冷却、过筛工序产生的粉尘、恶臭经各产污设施配套的设备自带布袋除尘器（共 3 台，其中烘干机和冷却工序配套除尘装置为高精密布袋除尘过滤器）处理后，引至 3#生物洗涤过滤塔处理，最终通过 43 米高 DA003 排气筒排放；包装工段粉尘在打包口处配备集气罩，主车间均为封闭车间，产品包装粉尘收集后经脉冲袋式除尘器（共 1 台）处理再经封闭式

车间阻隔沉降后无组织排放；蒸汽燃烧器采用国际领先低氮燃烧技术，燃烧废气通过41米高DA004排气筒排放；天然气式烘干机配套低氮燃烧器，燃料废气与调质、膨化、烘干、冷却废气一并收集，废气先经设备自带布袋除尘器处理，再进入生物洗涤过滤塔处理，最终分别通过43米高DA002、DA003排气筒排放；污水处理设施加盖预制板密封，设置抽风机负压收集，收集后的恶臭废气统一引至3#生物洗涤过滤塔处理，处理完成后与2#生产线工艺废气一并经由43米高DA003排气筒排放。

表1　该项目排放废气执行标准

排放源	污染物	执行标准
DA001	颗粒物	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
	氨、硫化氢、三甲胺、臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准值
DA002 DA003	颗粒物	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《关于贯彻落实〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中重点区域排放限值的较严值
	氨、硫化氢、三甲胺、臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准值
	二氧化硫、氮氧化物	《关于贯彻落实〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中重点区域排放限值
	烟气黑度	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值
DA004	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	广东省《锅炉大气污染物排放准》(DB44/765-2019)中表2燃气锅炉标准，NOx浓度≤50毫克/立方米
无组织	氨、硫化氢、臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值
	颗粒物	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准

（二）严格落实水污染防治措施

施工期：项目不在项目区内设置施工营地，施工人员生活污水经移动厕所收集，送至化州河西产业集聚区水质净化厂处理。施工废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用　城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路清扫、建筑施工的标准限值后回用于地面降尘，不外排。

运营期：蒸汽发生器废水、软水系统排水经 6 立方米沉淀池处理后通过园区污水管网排入化州河西产业集聚区水质净化厂深度处理;喷淋废水经处理能力 150 吨/天自建污水处理系统（调节+AAO+沉淀）处理后，部分回用于喷淋塔使用，部分经园区污水管网排入化州河西产业集聚区水质净化厂深度处理;生活污水经 12 立方米三级化粪池预处理后排入园区污水管网；厂区总排口执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准和化州河西产业集聚区水质净化厂进水水质较严值，排入化州河西产业集聚区水质净化厂处理，最终排入罗江。

（三）严格落实噪声污染防治措施

施工期：施工厂界必须设置2.5米以上的围墙或者是彩钢板围栏，减轻噪声对周围环境的影响；选用低噪声施工设备；合理安排施工计划和施工机械设备组合，尽量避免高噪声设备同时施工；加强施工管理，文明施工；加强施工机械的维护保养。

运营期：尽量选择低噪声设备；对高噪声设备加强隔音、基础减振及支撑结构措施；厂房隔声；加强高噪声设备管理，对设备定期检查维护，加强设备日常保养。项目厂界噪声贡献值满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点大坡路口村噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求

施工期：建筑垃圾分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，不能回收利用的由施工单位统一回收运至市政部门指定场所妥善堆放处理；生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处理。

运营期：危险废物收集后暂存10平方米危险废物库，定期委托有相应资质进行安全处置；一般固废收集后暂存15平方米一般固废间，交有能力单位处置；生活垃圾交环卫部门处置。危废暂存间设为重点防渗区，采取防风、防雨、防晒、防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。对可通过利用、物化、焚烧、水泥窑协同处置等方式处理的危险废物，严格限制直接填埋。

（五）严格落实有效的环境风险防范措施

加强废气处理设施运行维护，确保各废气处理设施稳定运行；豆油储存区进行地面防渗，做好围堰拦截收集设施；天然气设泄漏报警和紧急切断设施；危废暂存间重点防渗，设置围堰拦截收集，专人管理；制定突发环境事件应急预案，配备应急物资或设备。

（六）项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物

根据报告表核算，项目排放量为 1.6112 吨/年，自 2022 年

老旧机动车注销淘汰减排量替代。

三、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。本《报告表》自批准之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实，切实履行《恶臭污染深度治理承诺书》内容。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据环评审批制度改革和“放管服”有关要求，环境部门仅对项目选址环境论证、环境影响预测和环境风险防控等方面进行审查，依法由其他部门负责的事项由其他相关部门负责。

茂名市生态环境局

2026 年 5 月 27 日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局行政审批服务科，茂名市生态环境局化州分局各股室站，茂名市环境技术中心，广东佳润生态环境有限公司。

茂名市生态环境局化州分局　　2026年5月27日印发